

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa instalacji rejestracji przesłuchań w pokoju niebieskim oraz rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a
ADRES INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Siedlcach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Sokolik
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r.)

WYKONAWCA :



Data opracowania
26.05.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa instalacji rejestracji przesłuchań w pokoju niebieskim oraz rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a					
1		Niebieski pokój przesłuchań			
1	KNNR 5 d.1 1209-0102	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 d.1 0203-05	Przewody mikrofonowe XLR wciągane w kanały zamknięte	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 d.1 0203-05	Przewody kabelkowe UTP kat.6 wciągane w kanały zamknięte	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe UTP kat.5e układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe HDMI układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 d.1 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² - wtyk RJ45	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR AT-14 d.1 0110-13 analogia	Montaż szafy RACK 19" 10U zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 d.1 0502-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowy rejestrator IP 16-kanalowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01 d.1 0502-10	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 d.1 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna PTZ obrotowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 d.1 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna kopułkowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 d.1 0504-08	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch PoE 8-portowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AL-01 d.1 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED 32"	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR AL-01 d.1 0502-02 analogia	Montaż elementów systemu rejestracji audio - 2-kanalowy kompresor audio	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AL-01 d.1 0502-02 analogia	Montaż elementów systemu rejestracji audio - bezprzewodowy odsłuch douszny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-06 d.1 0301-05	Instalowanie mikrofonu powierzchniowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie systemu rejestracji wizji oraz systemu audio	linia		
		6	linia	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
		Mnożnik obmiaru		*2	12.000
2		Centrala telefoniczna			
19	KNR AT-14 d.2 0110-05	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR AL-01 d.2 0502-02 analogia	Montaż rejestratora rozmów telefonicznych w szafie RACK 19"	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR AL-01 d.2 0506-01 analogia	Uruchomienie rejestratora rozmów telefonicznych	linia		
		2	linia	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet okiennych, wewnętrznych, tekstylnych, zaciemniających z prowadnicami	m ²		
		9.71	m ²	9.710	
				RAZEM	9.710