UWAGI:

1) Ewentualne niezgodności wymiarów mogą wynikać z krzywizn ścian i nierówności tynków
2) Przed rozpoczęciem robót wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
3) W trakcie trwania prac budowlanych mogą pojawić się nieuwidocznione instalacje lub elementy budowlane – w związku z powyższym przy robotach budowlanych należy zachować szczególną ostrożność
4) Wszelki roboty rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej
5) Ze względu na różnice mogące wystąpić pomiędzy rysunkiem a stanem faktycznym, wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem
6) Wszystkie piony instalacyjne należy obudować płytą gips.–karton. o wytrzym.EI=30min.
7) Wszystkie balustrady przy schodach zgodnie ze schematami zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu w porozumieniu z projektantem

OZNACZENIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE lub cegła pełna na zapr.cem.–wap. (uzupełnienia)
- ŚCIANY PROJEKTOWANE CEGŁA PEŁNA NA ZAPR.CEM.
- ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBET
- WYBURZENIA
- PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA instalować w bruzdach 10x25cm wg proj.instal.c.o. i c.t.
- PIONY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY wg proj.instalacji
- PIONY KANALIZACYJNE wg proj.instalacji
- PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. A. Bartkowicz	641/68	09.2004r.	
INST.WOD.–KAN I C.W.	inż. B. Uchmańska–Rafa	St–782/74	09.2004r.	
INST.C.O. i C.T.				
KOTŁOWNIA				
INST.WENTYL.MECH.	mgr inż. P. Borysiewicz	St–19/87	09.2004r.	
INST.ELEKTRYCZNE	inż. Cz. Styś	St–749/83	09.2004r.	
INST.TELETECHN.	tech. J.Wdowczyk	30/12/94	09.2004r.	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO WG PN–ISO 09836

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	834,40m²
POWIERZCHNIA USŁUGOWA	97,90m²
POWIERZCHNIA RUCHU	410,90m²
POWIERZCHNIA NETTO PARTERU	1343,20m²

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK BUDOWY firmy REMEX Sp. J. PSH Edward Kulka Nr Upr. BP/4224/1/2/66/80/88

ADAPTOWAŁ mgr inż. Mirosław Burta upr. BP 4224/1/2/84 08-110 Siedlce, ul. Gr. Jana Pawła II 23

PROJEKTANT mgr inż. Mirosław Burta upr. BP 4224/1/2/84, BP 7342/181/186/91 tel. 25-63-75-78, kom 505-085-426

Roboty wykonano zgodnie z projektem
KIEROWNIK BUDOWY firmy REMEX Sp. J. PSH Edward Kulka Nr Upr. BP/4224/1/2/66/80/88

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	BIURO PROJEKTOWO–USŁUGOWE ELHAN Sp. Z O.O. 02–658 WARSZAWA, ul. Filasa 16 tel./fax 848–38–38; email:elhan@go2.pl	nazwa projektu: ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO I PROKURATURY REJONOWEJ			
		nazwa rysunku: RZUT PARTERU			1:75
	INWESTOR: Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sadowa 2 08–100 Siedlce	AUTORZY	imie i nazwisko	Nr uprav.	podpis
			mgr inż.arch. G Konarska	St–248/78	
			mgr arch. Dorota Doliwa		
			mgr inż.arch. J Karbowska		
	OBIEKT: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO I PROKURATURY REJONOWEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. ks. Bosko 3	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. S. Wiącek	752/58	
		09.2004 (data)	ARCH (branża)	WYK. (faza)	2 (Nr rysunku)

WYDZIAŁ IV GRODZKI

WYDZIAŁ II KARNY

ARCHIWA I MAGAZYNY PROKURATURY

POKOJE GOŚCINNE

POM.ZATRZYMANYCH