
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego
ADRES INWESTYCJI : Siedlce ul. Kazimierzowska 31
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Sądowa 2
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe					
1		Roboty remontowe - dach			
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - łąwy kominiarskie - pomosty poziome i pionowe	m		
d.1	0430-09	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2		Montaż łąw kominiarskich- łąwy systemowe - elem. poziome i pionowe	m		
d.1	wycena indywidualna	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 - malowanie podpór łąw kominiarskich	szt.		
d.1	1212-55	70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
4		Uzupełnienie uszczelnienia styku podpór łąw kominiarskich z pokryciem dachu	szt.		
d.1	wycena indywidualna	70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
5		Uszczelnienie miejsc - obróbki przy kominach, wywiewkach - uszczelnienie za pomocą uszczelniaczy dekarских	m		
d.1	wycena indywidualna	12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - naprawa wiatroizolacji	m ²		
d.1	0604-02 analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	22.30	m	22.300	
				RAZEM	22.300
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - powlekanej	m		
d.1	0508-04 analogia	22.3	m	22.300	
				RAZEM	22.300
2		Docieplenie stropu strychu			
9	KNNR-W 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.2	W0601-01	108.8	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
10		Ruszt z desek o grubości 50 mm i wysokości 20cm ułożonych krzyżowo	m ²		
d.2	wycena indywidualna	108.8	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr 20cm	m ²		
d.2	0613-03	108.8	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
12	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4007-03	108.8	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
3		Udrażnianie kominów			
13	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów- udrożnienie przewodów - 3 szt	m		
d.3	0310-06 analogia	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - podłączenie pomieszczeń do przewodów wentylacyjnych	szt.		
d.3	0322-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Schody i murek przy schodach			
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.4	0701-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m ²		
d.4	0604-01	5	m ²	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
17	KNR 0-23 d.4 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykłujących kątownikiem metalowym - listwa systemowa z kapinosem	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 0-23 d.4 0933-02	Wyprawa elew. cienkowsarstwowa z akrylowych tynków dekor. - schody oraz murek przy schodach	m ²		
		13.09	m ²	13.090	
				RAZEM	13.090
5		Nawierzchnia z kostki			
19	KNR 2-31 d.5 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-11 d.5 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000