


BUD. B PARTER



- lawa dla stron/publiczności o wymiarach:
szerokość: 240 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 85 cm
mebel w okleinie naturalnej
- lawa dla stron/publiczności o wymiarach:
szerokość: 120 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 85 cm
mebel w okleinie naturalnej
- stół sędziowski o wymiarach:
szerokość: 240 cm
głębokość: 100 cm
wysokość blatu: 78 cm
mebel w okleinie naturalnej
- stół dla stron o wymiarach:
szerokość: 210 cm
głębokość: 70 cm
wysokość: 75 cm
mebel w okleinie naturalnej
- biurko protokolanta o wymiarach:
szerokość: 100 cm
głębokość: 70 cm
wysokość blatu: 74 cm
mebel w okleinie naturalnej
- pulpit świadka o wymiarach:
szerokość: 70 cm
głębokość: 65 cm
wysokość: 90 cm
mebel w okleinie naturalnej
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 150 cm
głębokość: 70 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 180 cm
głębokość: 80 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 140 cm
głębokość: 70 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe edla interesantów o wymiarach:
szerokość: 120 cm
głębokość: 60 cm
wysokość: 80 cm
- szafa na akta o wymiarach:
szerokość: 80, 110, 120, 180
głębokość: 45 cm
wysokość: 190 cm
- szafa ubraniowa o wymiarach:
szerokość: 60 cm
głębokość: 45 cm
wysokość: 190 cm
- stolik kawowy o wymiarach:
szerokość: 60 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 60 cm
- stół konferencyjny o wymiarach:
szerokość: 150 cm
głębokość: 70 cm
wysokość: 80 cm
- izolacja niepiana z wełny mineralnej
- izolacja ze styropianu
- domurowania
- wyburzenia
- H 25/20 hydrant 25 o długości węży 20 m
- H 25/30 hydrant 25 o długości węży 30 m
- nawiewnik okienny
- nawiewnik ścienny
- SP stelaż podtynkowy o głębokości max 17 cm
Lw lodowka wysoka szer. 60 cm
- w pomieszczeniach B 0.10, B 0.13, B 0.14, B 0.20, B 1.22, B 1.23, B 2.10, B 2.13, B 2.19 zastosować systemowy sufit podwieszany o izolacyjności akustycznej minimum 25 dB
- drzwi z samozamykaczem
- drzwi z kontrolą dostępu
- drzwi z elektrozamkiem

OZNACZENIE	RODZAJ ŚCIANY I WYKONCZENIE
SI1	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SN1	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SI2	ściana istniejąca murowana wykonana z paneli akustycznych z naturalnym forniem drewnianym, mocowanych na ruszcie stalowym, z pustką powietrzną, wysokość paneli 59,2 cm, szerokość wg projektu wykonawczego
SI3	ściana istniejąca murowana wykonana z paneli akustycznych - płytą perforowaną kanałową z forniem drewnianym w kolorze wiśni
SN3	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych wykonana z paneli akustycznych - płytą z rdzeniem MDF z forniem drewnianym w kolorze wiśni, wymiary płyty wysokość: 12,8, szerokość wg aranżacji
SI4	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową winylową na kleju
SN4	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową winylową na kleju
SI5	ściana istniejąca murowana tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN5	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN8	ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
WZ	projektowana wycieraczka 130x90cm - wytrzymała mała gumowa do stosowania przy dużej częstotliwości ruchu, odporna na deszcz, błocie oraz śniegu. Wszystkie cztery krawędzie ścięte w celu obniżenia ryzyka poślizgnięcia.
WW	wycieraczka wewnętrzna osuszająca 70x130cm wpuszczona w posadzkę

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 162, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 162 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 oraz 004 i 105/1, jednostka ewidencyjna 1464/01, miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sągowa 2, 08-110 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala	Data 12.2017 Faza PW www.marcus-budowlnictwo.pl
Nr rys. 2	Temat: BUD B RZUT PARTERU