




- O1 oprawy oświetleniowe systemowe na profilu aluminiowym, wyposażone w przesłonę mleczną, nastropowe, długość dopasowana do szerokości sufitu
- X1 oprawy oświetleniowe systemowe na profilu aluminiowym, wyposażone w przesłonę mleczną, długość 1200 mm, wiszące
- O2 oprawy oświetleniowe systemowe na profilu aluminiowym, wyposażone w przesłonę mleczną, do sufitów podwieszanych modułowych





WIDOK 1
SKALA 1:50




WIDOK 2
SKALA 1:50



WIDOK 3
SKALA 1:50




DETAL 1
SKALA 1:25



W miejscach styku stolarki drzwiowej (alumiowej) ze szklanym wypełnieniem) z sufitem podwieszanym należy ponad zabudowę szklaną wykonać ścianę z płyt GKF o odporności ogniowej REI 60

WIDOK 4
SKALA 1:50



ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

WIDOK	OZNACZENIE	MATERIAŁ
	B1	płyty ściennie gipsowe, imitujące beton, o wymiarach 100x60 cm, niepalne
	T1	tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym lub papierowym, beżowo - popielata, z fakturą - pionowe paski, klasa ogniowa B
	F1	farba biała lateksowa RAL 1090, nakładana na ścianę wykonaną tynkiem cementowym - wapiennym,
	PG	planki podłogowe gresowe tonalne, rektyfikowane, imitujące biały kamień, półblyszczące, o wym. 60x60, klasa ścieralności PEI min. 5
	S1	sufit podwieszany - płyty ze skalnej wełny mineralnej, demontowalne, białe, o szer. modularnej 60 cm, pochłanianie dźwięku klasa A, klasa palności A,
	J1	okleina naturalna jasny javor
	O1	oprawy oświetleniowe systemowe na profilu aluminiowym, wyposażone w przesłonę mleczną, montowane w suficie podwieszanym, wym: szer. 12 cm, dł. dopasowana do szerokości sufitu, (moduły świecące 28 cm)
	X1	oprawy oświetleniowe systemowe na profilu aluminiowym, wyposażone w przesłonę mleczną, zwieszane, o wym: szer. 12 cm, długość 120 cm
	L1	pasek ledowy o długości 100 cm, montowany pomiędzy płytami ściennymi, konieczne przycięcie płyty nad paskiem o ok. 2 cm

Przed rozpoczęciem robót: sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gołoniak upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	1:50	Data 12.2017	Faza PW
Nr rys.	A2	Temat: BUD. A - ARANŻACJA KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA - 1 PIĘTRO	