


BUDYNEK B  
PIĘTRO 1  
SALA KONFERENCYJNA



gniazda kuchenne szczelne montowane w puszcze meblowej wpuszczanej na wewnętrznej ścianie wnęki kuchennej, w standardzie Projektu przebudowy Sądu okręgowego w Siedlcach\*, kolor szary, h-120cm

gniazda szczelne do podgrzewacza, zmywarki i lodówki, z dostępem od stony szafki zlewozmywaka, h-60cm

na ścianie z zabudową meblową aneksu kuchennego i biblioteczki (SK3) - NIE NALEŻY MONTOWAĆ OKŁADZINY FORNIROWANEJ

symbol	kolor	ilość
KG1	H/E	37
SK1	D/E	9
SK2	D/E	1
SK3	D	1
ZL	-	1
ZM	-	1
L	-	1
B	F	1

oznaczenia kolorów:

- A - jasny dąb
- B - ciemny orzech
- C - jasny jawor
- D - wiśnia
- E - szary, RAL 7024
- F - chrom błyszczący
- G - tapicerka szara, wg specyfikacji
- H - tapicerka skórzana naturalna, czarna
- X - odtworzenie oryginalnego wykończenia

\* Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, z przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173 i 165/3 w Siedlcach, z roku 2017.

UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością jego autorów. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z projektantami.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne Wykonawca powinien przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultację z projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.

Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Spód zwieszonych opraw oświetleniowych O2 (wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach\*) na wysokości większej niż 2,70m n.p.p - aby wykluczyć kolizję z otwieraniem zabudowy aneksu kuchennego.

Wszystkie elementy fornirowane zabudowy SK1, SK2, SK3 dostosować kolorem fornirowania do koloru paneli akustycznych i osłon grzejników właściwych dla sali konferencyjnej.

Zapewnić odpowiednie podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanych urządzeń, oraz dodatkowo dwa gniazda nadblatowe na wysokości 120cm od podłogi w przestrzeni wnęki kuchennej.

Drzwi wejściowe do sali konferencyjnej od strony środka pomieszczenia wykończone w kolorze fornirowanych paneli akustycznych i osłon grzejników.

LEGENDA:

- KG1 - krzesło gabinetowe/konferencyjne, mebel gotowy wg specyfikacji
- SK1 - stół konferencyjny o wymiarach 160x80cm i wys. 75cm, wg odrębnego rysunku projektowego SKZ.3
- SK2 - stół konferencyjny o wymiarach 200x80cm i wys. 75cm, wg odrębnego rysunku projektowego SKZ.3
- SK3 - zabudowa meblowa aneksu kuchennego ze zlewozmywakiem, zmywarką i lodówką podblatową, wg odrębnego rysunku projektowego SKZ.1, SKZ.2
- ZL - zlewozmywak, dopasowany do szafki o wymiarach 60x60cm, element gotowy, wg specyfikacji
- B - bateria jednouchwytowa stojąca, w kolorze czarny mat
- ZM - zmywarka do zabudowy, pasująca do szafki o szerokości frontu 60cm, z panelem sterującym zintegrowanym (ukrytym), wg specyfikacji
- L - lodówka podblatowa do zabudowy, bez strefy zamrażania, dostosowana do szafki o szerokości 60cm i podanych wysokości, pobór i wydmuch powietrza w panelu dolnym ukryty za frontem lodówki, wg specyfikacji

INWESTOR:  
SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH  
UL. SĄDOWA 2, 08-100 SIEDLCE

PROJEKTANT:  
MARTA CHRZANOWSKA 2mch ARCHITEKCI  
502 555 575 marta.chrzanowska@2mch.pl

ZESPÓŁ:  
MARTA CHRZANOWSKA  
MARCIN FERENC  
MARTYNA SARNA  
**MXCF**  
ARCHITEKCI

TYTUŁ PROJEKTU:  
Projekt wyposażenie wnętrz:  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA  
MEBLI W SĄDZIE OKRĘGOWYM  
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 16 i ul. Sądowej 2

TYTUŁ RYSUNKU:  
BUDYNEK B - PIĘTRO 1  
SALA KONFERENCYJNA  
RZUT - ARANŻACJA

FAZA:  
PWN

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

DATA:  
06.2018

SKALA:  
1:50

rys:  
SOS.PWN.SK1