


BUD. C 1 PIĘTRO



OZNACZENIE	RODZAJ ŚCIANY I WYKONCZENIE
S1	ściana istniejąca murywana kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagrubioną, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SN1	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagrubioną, malowana dwukrotnie farbą lateksową
S12	ściana istniejąca murywana wykończona ściennym panelem akustycznym z naturalnym formierem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym z nakładką powłokową, wysięg panele 19,2 cm, szerokość wg projektu wykonawczego
S14	ściana istniejąca murywana kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową wycinową na kleju
SN4	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową wycinową na kleju
S15	ściana istniejąca murywana tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN5	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN8	ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilem UD 6x15 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN9	ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilem UD 6x15 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm
SN10	ściana projektowana z cegły pełnej klasy 15 o grubości 25 cm, sciana pokryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagrubioną, malowana podwójnie farbą lateksową

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z doposażeniem wejścia do piwnicy, przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 162, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcah.		
LOKALIZACJA	Numer działki: 162 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1; obręb 0041/0305, jednostka ewidencyjna 14640/1, 1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Wodnińska upr. nr MPO/IA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Beata Golonka upr. nr 128/MK/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data 1:50 12.2017	Faza P/W	www.marzec-budownictwo2010.pl  MARZEC BUDOWNICTWO2010
Nr rys.	3		
Tytuł: BUD C RZUT 1 PIĘTRA			