
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH "A" I "C" SĄDU OKREGOWEGO W SIEDLCACH
ADRES INWESTYCJI : 08-110 SIEDLCE PIŁSUDSKIEGO 16 I SADOWA 2
INWESTOR : SĄD OKREGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-100 Siedlce ul. Sadowa 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

Poziom cen : II-kwartał 2014r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 1117-04	Opróżnienie pionu c.o. z czynnika grzejnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika aluminiowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0417-02 05	Grzejniki aluminiowe typ G 500 - 7 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0417-01 05	Grzejniki aluminiowe typ G 500 - 5 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4 0426-01	Za każde zwiększenie grzejnika członowego	poł.		
		2	poł.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 4 0426-03	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 10	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 4 0412-05	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4 0411-01 10	Zawory o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm na powrocie grzejnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2.000	
				RAZEM	2.000