
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH "A' I 'C' SĄDU OKREGOWEGO W SIEDLCACH
ADRES INWESTYCJI : 08-110 SIEDLCE PIŁSUDSKIEGO 16 i SĄDOWA 2
INWESTOR : SĄD OKREGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-100 Siedlce ul. Sadowa 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 30 czerwiec 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 czerwiec 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	kasa	8.93	m ²	8.93	
	pom biurowe	16.07	m ²	16.07	
	korytarz	29.4	m ²	29.40	
	pok 123	17.75	m ²	17.75	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	72.15
2	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m ²		
d.1	0201-06				
	kasa	2.7*3.46	m ²	9.34	
	korytarz	5.7*0.70+2*5.70*0.15	m ²	5.70	
				RAZEM	15.04
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
	kasa	9.34	m ²	9.34	
	pok. dyrekto- ra	(3.9+4.1)*2*3.55+3.9*4.1	m ²	72.79	
	pok 123	(3.29*2+3.08*2+3.2+2.9+1.24+1.2+2.59)*2.94+17.75	m ²	87.93	
				RAZEM	170.06
4	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
d.1	1521-04	10*0.93*2.72*1.50	m ²	37.94	
				RAZEM	37.94
5	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
d.1	1521-05	10*0.93*2.72*1.50	m ²	37.94	
				RAZEM	37.94
2		WYMIANA OKNA			
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	0.44*2.26*10	m ²	9.94	
				RAZEM	9.94
7	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1018-04	U<1,1 W/K*m2			
		9.94	m ²	9.94	
				RAZEM	9.94
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	0.43*0.25*10	m ²	1.08	
				RAZEM	1.08
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	0.55*0.30*10	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
3		WYMIANA WYKŁADZIN PCV			
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3	1123-02	2.84*3.85+2*(2.84+3.85)*0.12*2	m ²	14.15	
				RAZEM	14.15
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
d.3	1123-04	14.15	m ²	14.15	
				RAZEM	14.15
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki dywanowej wraz z listwami- analogia	m ²		
d.3	0818-05				
	pom 209	16.07	m ²	16.07	
				RAZEM	16.07
13	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pod- łoża	m ²		
d.3	1134-01	16.07	m ²	16.07	
				RAZEM	16.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB 7 d.3 1131-02	Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 16.07	m ² m ²	16.07	
				RAZEM	16.07
15	KNR 2-02 d.3 1113-05 pok 209	Posadzki z płytek Novita 50x50cm 16.07	m ² m ²	16.07	
				RAZEM	16.07
16	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (4.10+3.92)*2-0.9	m m	15.14	
				RAZEM	15.14
17	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wstawienie progów w drzwiach z listew mosiężnych - analogia 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 3.29*3.08+1.24*2.9+(1.2+2.90)*1.96/2*1.15	m ² m ²	18.35	
				RAZEM	18.35
19	KNR-W 2-02 d.3 1122-07	Lakierowanie dwukrotnie posadzek i parkietów 18.35	m ² m ²	18.35	
				RAZEM	18.35
4		ROBOTY RÓŻNE			
20	KNR 4-01 d.4 0815-07	Montaż kolcy przeciw ptakom - analogia (6.60*2+12.50)*2*1.30	m m	66.82	
				RAZEM	66.82
21	KNR-W 2-02 d.4 1210-03	Montaż siatek przeciw ptakom z podnośnika - analogia 0.80*2.70	m ² m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
22	KNR 2-22 d.4 0601-12 pom. 122	Montaż żaluzji (rolet) w oknie - analogia 1.60*2.0	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
23	KNR 4-01 d.4 1306-01	Demontaż pozostałości po klimatyzatorze - z podnośnika- analogia 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00