
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ - RODK W SIEDLCACH
ADRES INWESTYCJI : 08-110 SIEDLCE KAZIMIERZOWSKA 31
INWESTOR : SĄD OKREGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-100 Siedlce ul. Sądowa 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 12 sierpnia 2015r.

Poziom cen : III-kwartał 2015r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 sierpnia 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	POM 1.1;	11.4+8.8+2.9	m ²	23.10	
	1.2; 1.3				
	POM 1.4	23.6	m ²	23.60	
	POM 1.5	11.6	m ²	11.60	
	POM 1.6;	8.6+11.4+2.6	m ²	22.60	
	1.7; 1.8				
	POM 1.9	38.5	m ²	38.50	
	POM.1.10;	25.0+15.6	m ²	40.60	
	1.12				
	POM 1.11	8.04*3.06	m ²	24.60	
	POM 0.4,	14.1+10.5+2.9	m ²	27.50	
	.0.5, 0.6				
	POM 0.7	28.9	m ²	28.90	
	POM 0.9,	31.0+2.8+10.8	m ²	44.60	
	0.11; 0.12				
	POM 1.13;	13.4+14.2+14.0+2.9	m ²	44.50	
	0.14; 0.15;				
	0.16				
				RAZEM	330.10
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		(1.50+2.06+0.26)*2.10-0.9*2.0	m ²	6.22	
				RAZEM	6.22
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	0716-01				
		6.22	m ²	6.22	
				RAZEM	6.22
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01				
		3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
6	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01				
		3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1	1105-02				
		Krotność = 20			
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02				
	pom 0.3	3.20+(1.50+2.06+0.26)*2*0.15	m ²	4.35	
				RAZEM	4.35
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04				
		3.20+(1.50+2.06+0.26)*2*0.15	m ²	4.35	
				RAZEM	4.35
10	KNR 4-01	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
d.1	0811-03				
	pom 0.11	2.80	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
11	KNR 4-01	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
d.1	0810-03				
	pom 0.11	(2.80+0.90)*2	m	7.40	
				RAZEM	7.40
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
	pom 1.1-1.4	(2.55+2.59+4.46)*2*3.05+(5.35+4.46)*2*3.05	m ²	118.40	
	pom 1.5-1.8	(2.57+4.46+2.63+2.55+4.46)*2*3.05	m ²	101.69	
	pom 1.9-1.12	(5.76+5.17+3.06+5.10+15.02+2.46+3.06+8.04)*2*3.05	m ²	290.79	
	pom 0.1 i 0.2	(2.70+2.70)*2*1.0+(1.90+2.11)*2*1.0+(2.80+2.70)*2*1.0+(1.90*2.11)*2*1.0+	m ²	60.76	
	; 0.3	(1.50+2.06+0.26)*2*3.0			
	pom. 0.4 i	(2.84+2.64+4.98)*2*3.0+(5.75+4.98)*2*3.0	m ²	127.14	
	0.5; 0.6-0.7				
	pom 0.9,	(20.66+1.40)*2*3.0+(2.078+2*0.9)*2*1.0+(3.87+2.78)*2*3.0+(2.65+4.98)*2*3.0	m ²	225.80	
	0.11; 0.12;				
	0.13				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	114.26
21	KNNR 2 d.2 1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Drzwi pływiniowe w kolorze jasno szarym wewnętrzne, z zamkiem łazienkowym i podcięciem wentylacyjnym, 0 0.80*2.0*1	m ² m ² m ²	 0.00 1.60	
				RAZEM	1.60
22	KNNR 2 d.2 1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Drzwi pływiniowe w kolorze jasno szarym wewnętrzne, z zamkiem typu YALE 0.90*2.0*6 0	m ² m ² m ²	 10.80 0.00	
				RAZEM	10.80
3		ROBOTY RÓŻNE			
23	KNR-W 2-02 d.3 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wysokości ~ 0,08m 2.11*2+2.36	m m	 6.58	
				RAZEM	6.58
24	KNR-W 2-02 d.3 1211-02	Balustrada otwierana- stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - analogia 0.95*2.04	m ² m ²	 1.94	
				RAZEM	1.94
25	KNR-W 4-01 d.3 0528-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m 21.80	szt. szt.	 21.80	
				RAZEM	21.80
26	KNR-W 2-02 d.3 1804-11	Brama otwierana - Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych- przebudowa ogrodzenia bez siatki-analogia -współczynnik 2 Krotność = 2 3.5	m m	 3.50	
				RAZEM	3.50
27	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 6.22*0.025+(3.20+2.80)*0.3	m ³ m ³	 1.96	
				RAZEM	1.96
28	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 0	m ³ m ³	 0.00	
				RAZEM	0.00
29	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wstawienie progów w drzwiach z listew mosiężnych - analogia 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNR 4-01 d.3 0333-11 pom 0.12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wentylacji pomieszczenia 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR 4-01 d.3 0322-02 pom 0.12	Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł 6 2	szt. szt. szt.	 6.00 2.00	
				RAZEM	8.00
32	KNR 4-01 d.3 0322-02 pom. 0.3 i 0.11	Obsadzenie WENTYLATORÓW WSPOMAGAJACYCH WENTYLACJĘ - D-150MM 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 2-22 d.3 0602-02	Podsufitki panelowe z PCV wraz z listwami wykańczającymi - siding - analogia 1.0	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		ROBOTY SANITARNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-02 d.4 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
35	KNR 4-02 d.4 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
36	KNR 4-02 d.4 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
37	KNR 4-02 d.4 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 4-02 d.4 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
39	KNR 4-02 d.4 0120-01 WC	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
40	KNR 4-02 d.4 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
41	KNR 4-02 d.4 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
42	KNR 4-02 d.4 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 2-02 d.4 2103-03 331	Półki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości 4cm i szerokości do 45cm i długości 210 cm	m		
		0.90	m	0.90	
				RAZEM	0.90
45	KNR-W 2-02 d.4 1030-01	Stolik do przewijania dzieci- analogia	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 4-02 d.4 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		6.00
		6	msc.	4.00	
		4		RAZEM	4.00
47	KNR 4-02 d.4 0517-07	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		6.00
		6	kpl.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
48	KNR 4-02 d.4 0516-02 pom. 1.1	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 bez materiału grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR 4-02 d.4 0516-02 pom 1.6	Wymiana grzejnika PURMO 22*600*1200	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 4-02 d.4 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego DANFOS o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		ROBOTY ELEKTRYCZNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR AT-21 d.5 0106-04	Wycinanie otworów pod kasety podłogowe o wymiarach 294x294 mm 3	otwór otwór	3.00	
				RAZEM	3.00
52	KNR AT-21 d.5 0108-01	Montaż kaset sieci logicznej w podłodze - ANALOGIA 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
53	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
54	KNR 4-03 d.5 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDyp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
55	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
56	KNR 4-03 d.5 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej , natynkowe z rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18 W pom 1.1 -1.3 6 pom 1.4-1.5 6 pom 1.6-1.8 4+6 pom 1.12-1.10 4+5 pom 0.4-0.6 6 pom 0.7; 0, 12; 0.13 8+3+3	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	6.00 6.00 10.00 9.00 6.00 14.00	
				RAZEM	51.00
57	KNR 4-03 d.5 0601-08	Wymiana oprawek plafonier ściennych lub sufitowych do zawieszania lub przykręcania na betonie analogia 01; 0.2; 0.3; 0.11 2+2+2+2	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
58	KNR 4-03 d.5 1015-14	Mocowanie ekranu-analogia - 2 mocowania wraz z ekranem elektrycznym 180*135 cm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR 4-03 d.5 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
60	KNR 4-03 d.5 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
61	KNR 4-03 d.5 1015-14	Monraż uchwytu do projektora na stropie - 2 mocowania 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00