
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH MURSZENIU POWŁOK MALARSKICH,
ODNOWIENIE DZRWI ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH W BUD. SADU
OKREGOWEGO W SIEDLCACH
ADRES INWESTYCJI : 08-110 SIEDLCE ULICA SADOWA 2
INWESTOR : SĄD OKREGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-110 SIEDLCE SĄDOWA 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2011r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03	2*28.70+14.05+2*0.15	m	71.750	
				RAZEM	71.750
2	KNR-W 2-02	Ponowny montaż rynny d-15 cm po oczyszczeniu - analogia bez materiału - ry-	m		
d.1	0522-02	nien 71.75	m	71.750	
				RAZEM	71.750
3	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż, naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadrato-	m		
d.1	0533-02	wych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie- analogia 13.02+10.73+2.29+11.07+1.95+12.52+12.65+13.02	m	77.250	
				RAZEM	77.250
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową Snieżka -dach rynien i rur spusto-	m		
d.1	1212-25	wych- analogia 71.75+13.02+10.73+11.07+12.52+12.65+13.02	m	144.760	
				RAZEM	144.760
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylowa powierzchni metalowych pełnych bez	m ²		
d.1	1212-02	szpachlowania - analogia 71.75*0.65	m ²	46.638	
				RAZEM	46.638
6	KNR 19-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0356-10	1.15*0.6*1.65+3.89*0.6*1.65+1.90*0.6*1.55	m ³	6.757	
				RAZEM	6.757
7	A.W.	Praca wysięgnika do demontażu i montażu rur spustowych - 16 m-g	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Malowanie drzwi					
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylowa uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.2	1209-08	drzwiowej, w kolorze brąz -śnieżka - analogia (1.59*3.29+0.5*3.14*0.80*0.8)*2.5	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
3 Malowanie pomieszczeń aresztu					
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrot-	m ²		
d.3	1206-05	nym szpachlowaniem 31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.3	1510-01	ków gładkich bez gruntowania 25.50+29.00	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3	1510-02	tynków gładkich bez - analogia 25.50+29.00	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
4 Wykonanie tynków renowacyjnych wraz zalowaniem powierzchni tynków ścian i stropów					
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni	m ²		
d.4	0701-05	odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 6.85*0.30*2+5.65*0.3+5.15*0.50+19.13+2.40+5.50*0.5	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660
13	KNR-W 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.4	0619-03	przy użyciu szczotek stalowych 32.66-6.00	m ²	26.660	
				RAZEM	26.660
14	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.4	0619-08	2.4+3.6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR K-35	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy	m ²		
d.4	0217-01	ściennej-Baumit SanovaVorspriter 32.66	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660
16	KNR K-35	Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany ręcznie (Historyczna zaprawa	m ²		
d.4	0218-02	wapienno-trassowa baumit SanovaPutz) 32.66	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660
17	KNR 9-03	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za założ-	m ²		
d.4	0209-07	nienie narożników tynkarskich 32.66	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660
18	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-	m ²		
d.4	0402-05	chni pionowych, skośnych i cylindrycznych			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		278.07	m ²	278.070	
				RAZEM	278.070
19	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi - starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia 278.07	m ² m ²		
				278.070	
				RAZEM	278.070
20	KNR 0-28 d.4 2620-02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża (Grunt Silikonowy podkład przekrywający rysy) - powierzchnia pozostawionego tynku 278.07	m ² m ²		
				278.070	
				RAZEM	278.070
21	KNR K-35 d.4 0220-03	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem farbami silikonowymi Baunit silikonColor 278.07	m ² m ²		
				278.070	
				RAZEM	278.070
5 Montaż rur spiro					
22	KNR-W 4-01 d.5 0341-07	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia 2*2.50	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-01 d.5 0328-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 2*2.50	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4-01 d.5 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 2*2.50	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 9-12 d.5 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie 12.05*17.24	m ² m ²		
				207.742	
				RAZEM	207.742
26	KNR-W 2-02 d.5 0529-02	Montaż rur spiro o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów - analogia 2*2.50	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 4-01 d.5 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000