

„Robota budowlana polegająca na remoncie w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim”

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Nazwa	Jm	Ilość
	45320000-6	TYNKI RENOWACYJNE – SĄD REJONOWY		
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią ochronną	m ²	20,52
2	KNR AT-27	Iniekcja przeponowa - ściana z cegieł - analogia	m ²	9,960
3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	9,960
4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	9,960
5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	9,960
6	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²	9,960
7	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²	9,960
8	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²	9,960
9	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	9,960
10	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²	9,960
11	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	9,960
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1,190
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	1,190
14	KNR kal. własna	Posprzątanie porobotach wykończeniowych	kpł.	1,000
	45320000-6	TYNKI RENOWACYJNE – PROKURATURA REJONOWA		
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią ochronną	m ²	10,000
16	KNR AT-27	Iniekcja przeponowa - ściana z cegieł - analogia	m ²	4,930
17	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	4,930
18	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	4,930
19	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	4,930
20	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²	4,930
21	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²	4,930
22	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²	4,930
23	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	4,930
24	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²	4,930
25	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	4,930
26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,545
27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	0,545
28	KNR kal. własna	Posprzątanie po robotach wykończeniowych	kpł.	1,000