








- UWAGA
1. Materiały konstrukcyjne: beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-III (RB500W)
  2. Otulina zbrojenia: fundament – 50mm, ściany – 25mm
  3. Rysunek należy rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami brzozy architektonicznej i instalacyjnej
  4. Geometrię i ustawienie elementów konstr. sprawdzić z projektem arch. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta
  5. Przy wykonywaniu elementów żelbetonowych uwzględnić instalację uzziemienia budynku zg. z projektem brzozy elektrycznej

ZESTAWIENIE STALI

Nazwa elem.	Liczba	Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość pręta [cm]	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		
							Ø (A)	# (RB500W)	
	[szt.]		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	6	10	12
podszybie	1	1	12	447	26	26			116,22
	1	2	12	396	30	30			118,80
	1	3	12	287	24	24			68,88
	1	4	12	236	24	24			56,64
	1	5	12	229	112	112			256,48
	1	6	12	160	72	72			115,20

Długość ogólna wg średnic	[m]		732,22
Masa 1m pręta	[kg]	0,222	0,617
Masa prętów wg średnic	[kg]		650,21
Masa prętów wg rodzajów stali	[kg]		650,21
Masa całkowita	[kg]		650,21



TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr: 182 oraz części działek nr: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 004/1 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl	M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY		
FAZA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Firiński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000		
OPRACOWAŁ(A)	mgr inż. Anna Szymczyk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. nr MAP/0088/PWOK/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE PODSZYBIA WINDY		
SKALA: 1:50, 1:25	NR RYSUNKU: KW13	DATA: 11.2017r	