

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa oraz montaż elementów meblowych w budynku
Sądu Okręgowego w Siedlcach”

Zawartość opracowania:

I. Wymagania ogólne

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Część I zamówienia:

- 1.1.** Drzwiczki przesuwne,
- 1.2.** Zabudowa do zestawu biurek pełniąca funkcję osłony.

2. Część II zamówienia:

- 1.1.** Półki na klawiatury i myszki komputerowe,
- 1.2.** Przepusty kablowe.

III. Zestawienie ilościowe i miejsce montażu.

I. Wymagania ogólne

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.

Wymiary elementów meblowych przyjęte w dokumentacji, są wymiarami przybliżonymi. W celu prawidłowego dopasowania przedmiotu zamówienia do rzeczywistych potrzeb, przed rozpoczęciem prac zaleca się przeprowadzenie dokładnych pomiarów przez Wykonawcę.

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanych elementów meblowych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwa jest natychmiastowa wymiana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących elementów meblowych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2:

1. CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA:

1.1. Drzwiczki przesuwne:

- Drzwiczki umożliwiają całkowite zasłonięcie otworu okiennego o wielkości około 990 mm x 1110 mm (dokładna wielkość drzwiczek do weryfikacji Wykonawcy),
- Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowanej kolorystycznie do pozostałych elementów stolarki wewnętrznej znajdujących się w danym pomieszczeniu,

- System do drzwi podwieszanych przesuwnych wykonany z aluminium, zawierający wszystkie niezbędne elementy, pozwalający na sprawne przesuwanie drzwiczek,
- Stalowy zamek do drzwi przesuwnych z dwoma kluczami, o średnicy nie większej niż 25 mm,

1.2. Zabudowa do zestawu dwóch biurek pełniąca funkcję osłony:

- Zabudowa o łącznej wielkości około 2500 mm x 1200 mm, dopasowana do zestawu dwóch biurek ułożonych w kształt litery „L” (dokładna wielkość zabudowy do weryfikacji Wykonawcy),
- Część górna zabudowy około 2500 mm x 1000 mm wykonana z poliwęglanu litego o grubości 4 mm,
- Część dolna zabudowy około 2500 mm x 200 mm wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS i dopasowanej kolorystycznie do pozostałych elementów stolarki wewnętrznej znajdujących się w danym pomieszczeniu,
- Całość zabudowy zamontowana w sposób stabilny i trwały przy pomocy profili aluminiowych lub drewnianych, wkrętów, łączników meblowych, kątników montażowych itp.,
- Zabudowa wykonana w sposób zapewniający przekazanie korespondencji tj. wyposażona w dwa przysłaniane otwory o szerokości około 400 mm i wysokości około 70 mm, umiejscowione tuż nad blatem biurka i rozmieszczone równomiernie względem jego długości.

➤ **Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2021 r.**

2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

1.3. Półki na klawiatury i myszki komputerowe:

- Wysuwane półki w konstrukcji skrzyniowej wraz ze wszystkimi elementami montażowymi, prowadnicami rolkowymi oraz wkrętami,
- Półki o wymiarach około 750 mm x 300 mm (dokładna wielkość półek do weryfikacji Wykonawcy),
- Półki wraz z konstrukcją skrzyniową wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane kolorystycznie do biurek, do których będą montowane.

1.4. Przepusty kablowe:

- Średnica około 60 mm,
- Wykonane z tworzywa sztucznego,
- W kolorze srebrnym,
- Montaż przepustów obejmuje również wykonanie otworów w blatach biurek.

➤ **Termin realizacji zamówienia do dnia 31 maja 2021 r.**

III. Zestawienie ilościowe

Lp.	Element meblowy	Ilość	Miejsce montażu
1.	Drzwiczki przesuwne	1	Pomieszczenie szatni (parter budynek C)
2.	Zabudowa do zestawu biurek pełniąca funkcję osłony	1	Pomieszczenie biurowe (parter budynek C)
3.	Półki na klawiatury i myszki komputerowe	22 szt.	Sale rozpraw nr VI, VII, VIII, IX i X oraz pomieszczenia biurowe w budynku B i C
4.	Przepusty kablowe	22 szt.	Sale rozpraw nr VI, VII, VIII, IX i X oraz pomieszczenia biurowe w budynku B i C