

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 Siedlce Grabianowska 23

NIP 821-000-53-38

Regon 710014231

telefax 25 - 632-56-79

kom. 0505-085-426

email: m.m.burta@wp.pl

Egz. Nr ...

**PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
BUDYNKU OŚRODKA MIGRACYJNEGO
KSIĄG WIECZYSTYCH W SIEDLCACH****Lokalizacja :** *ul. Kazimierzowska 31
08-110 Siedlce***Inwestor:** *Sąd Okręgowy
w Siedlcach, ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce*

<i>Funkcja</i>	<i>Tytuł zawodowy Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projektant</i>	<i>mgr inż.</i>		
<i>Branża budowlana:</i>	<i>Mirosław Burta</i>	<i>Bp 4224/1/2/84</i>	

20 grudnia 2011r

Spis treści:

1.0	PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE	3
2.0	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4
3.0	ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY	5
4.0	KSEROKOPIA UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	6
5.0	OPIS TECHNICZNY	7
5.1	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	7
5.2	DANE TECHNICZNE BUDYNKU	7
5.3	ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH	8
A .	ZAKRES ROBÓT OGÓLNY	8
B .	ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BUDYNKU	9
6.0	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.	16
6.1	OPIS TECHNICZNY	17
7.0	RYСУNKI	18
7.1	Rzut piwnic i parteru	19
7.2	Rzut parteru i I-piętra	20
7.3	Rzut I-piętra i poddasza	21

1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna: Umowa zawarta w dniu 07 grudnia 2011r zawarta pomiędzy Sadem Okręgowym w Siedlcach ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce, a Mirosławem Burta Zakład Usługowy ; 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23

1.2 Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.3 Wizja lokalna: grudzień 2011 roku

1.4 PB opracowano opierając się na:

- wykonanej inwentaryzacji.
- zakresie prac budowlanych określonych przez Inwestora

2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, dnia 20 grudnia 2011r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 243 z 2010r poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany:

"Remont Ośrodka Migracji Książ Wieczystych w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej 31 " dla Sądu okręgowego w Siedlcach sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
podpis - pieczęć

3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH

5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie projektu remontu pomieszczeń w Ośrodku Migracyjnym Książ Wieczystych w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej 31 w zakresie naprawy uszkodzonych podłoży i wymiany starych podłóg i malowania ścian i stropów.
- wymiana murszejących tynków na ścianach w piwnicy
- wykonanie desek odbojowych

5.2 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Ośrodka Migracji Książ Wieczystych przebudowany w ostatnich kilku latach po przebudowie posiada następujące parametry techniczne :

Powierzchnia zabudowy : P_z	-	489,12 m ²
Powierzchnia użytkowa $P_{uż.}$	-	1 037,02 m ²
Kubatura K	-	5 444,00 m ³

Budynek wybudowany metoda tradycyjna z elementami budownictwa uprzemysłowionego . Budynek dwukondygnacyjny , z podpiwniczeniem „ starej części „ budynku.

Fundamenty - ławy żelbetowe

Ściany - fundamentowe z bloczków betonowych i betonowe, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego , ścianki działowe murowane z cegły dziurawki, cegły wapienno-piaskowej

Stropy - prefabrykowane z płyt żerańskich , kanałowych

Schody - żelbetowe, płytowe , okładane płytkami typu gress

Kominy - murowane z cegły

Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - wewnętrzna typowa drewniana, płytowa; zewnętrzna i na korytarzach aluminiowa

Dach - dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, pokryty blacho dachówką, ostatni strop ocieplony wełna mineralna grubości 20 cm

Elewacja - ściany docieplane metodą lekko mokrą , styropianem grubości 10 cm, wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym, powyżej tynki cienkowarstwowe mineralne

Posadzki w pomieszczeniach biurowych z wykładziny dywanowej, na korytarzach , w sanitariatach, na klatkach schodowych okładziny z płytek typu gress. Pod schodami posadzka betonowa.

Ściany malowane emulsyjnie, w sanitariatach okładziny ścian do wysokości około 2,00 m z pyłek glazury

Budynek wyposażony w następujące instalacje : wod-kan, centralnego ogrzewania, cw. , instalacje elektryczne (dodatkowo sieć komputerowa, alarmowa)

5.3 ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

W dniu 09 grudnia 2011 r. dokonano przeglądu pomieszczeń oraz budynku z zewnątrz w celu określenia zakresu robót niezbędnych do wykonania w ramach przewidywanego remontu. Dokonano oceny stanu technicznego pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem posadzek i powłok malarskich. Z opracowania wyjęto pomieszczenia sanitarne (aktualnie w dobrym stanie technicznym) oraz część pomieszczeń parteru, które zostaną wyremontowane w ramach prowadzonych robót modernizacyjnych związanych z przebudową sieci komputerowej.

A. ZAKRES ROBÓT OGÓLNY

- wykładziny dywanowe ułożone w pomieszczeniach biurowych w złym stanie technicznym, w dużej części poprzecierane, odstające od podłoża, występuje marszczenie wykładzin. Istniejące wykładziny należy wymienić na nowe. Projektowana jest wymiana istniejących wykładzin dywanowych na wykładziny PVC typu Tarkett
- Po zerwaniu wykładzin dywanowych należy przygotować istniejące podłoża do nowego typu wykładzin. W pomieszczenia gdzie występują zapadnięcia, dziury i nierówności należy wykonać skucia podłoża i uzupełnienia go nową zaprawą cementową M8. Stare podłoża należy wyszlifować (może być śrutowanie bezpyłowe). Tak przygotowaną powierzchnie należy zagruntować preparatami gruntującymi. Jako ostatnia warstwę należy ułożyć warstwę samopoziomującą, wygładzającą posadzkę pod wykładzinę. Na tak przygotowane podłoża przykleić wykładzinę PCV homogeniczną (jednolita struktura przez całą grubość – całą grubość stanowi warstwę użytkową) grubości 2 mm o **klasie ścieralności: P**
- W pomieszczeniu Kierownika Ośrodka Migracji KW ułożyć wykładzinę dywanową z płytek 50*50 cm.
- W progach drzwiowych zamontować listwy progowe, montowane na kołki rozporowe
- W pomieszczeniu pod schodami w poziomie piwnicy na istniejącej posadzce betonowej ułożyć płytki terakotowe (po wcześniejszym wykonaniu izolacji powłokowej, przeciwwilgociowej)
- Całe powierzchnie ścian należy wyrównać, oczyścić z kurzu, zagruntować i wykonać przygotowanie - szpachlowanie powierzchni ścian. Powierzchnie malować w kolorach jasnych, ostateczne kolory (3-5 kolorów) uzgodnić z użytkownikiem. Stosować **farby Dekoral o następujących parametrach: lepkość (18-22°C)= 6500-9000 mPas; wygląd powłoki= matowy; odporność na szorowanie= Klasa 3;** (zezwala się na stosowanie farb innych firm jeżeli posiadają one takie same lub wyższe parametry).
- Powierzchnie stropów należy wyrównać, oczyścić z kurzu, zagruntować i wykonać przygotowanie - szpachlowanie powierzchni sufitu. Powierzchnie stropów malować na biało
- W pokojach biurowych, w miejscach występujących zabrudzeń i przetarć powierzchni tynków należy zamontować deski odbojowe z płyt meblowych szerokości 30 cm, montowanie bezpośrednio na ścianę.
- Okładziny schodów zewnętrznych od strony ulicy Kazimierzowskiej z płytek terakotowych popękane i uszkodzone, w złym stanie technicznym należy zbić i obłożyć płytkami typu gres mrozoodpornymi, antypoślizgowymi i trudnościeralnymi

B . ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BUDYNKU

Nr	Nazwa pomieszczenia	Ściany	Podłogi	Strop
PIWNICE (CZ. STARSZA)				
101	Kotłownia	Powyżej glazury pas 50 cm pomalować farbami emulsyjnymi. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian , szpachlowanie powierzchni gipsem. Przy szpachlowaniu wyprowadzić krawędzie otworów kątownikami systemowymi. Dwukrotne malowanie powierzchni gipsowych.	--	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrabanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
102	WC	nie dotyczy		
103	Pokój informatyka	Zeskrabanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlować. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrabanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
104	Serwerownia	jak pom. 103	jak pom. 103	jak pom. 103
105	Pokój socjalny	jak pom. 103	jak pom. 103	jak pom. 103
106	Palarnia	jak pom. 103	jak pom. 103	jak pom. 103
107	Pom. gospod.	Zeskrabanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlować . Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	Zbicie istniejących nierówności posadzki betonowej, wyprowadzenie powierzchni masami szpachlowymi gr do 3,0cm. Powierzchnie posadzki zaizolować dwukrotnie szlamami przeciwwilgociowymi. Na tak przygotowanej powierzchni ułożyć pytki gres 30*30 cm, antypoślizgowe.	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrabanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
108	Pokój przyjęć ksiąg wieczystych	jak pom. 103	jak pom. 103	jak pom. 103

109	Archiwum	jak pom. 103	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	jak pom. 103
110	Archiwum	jak pom. 103	jak pom. 109	jak pom. 103
111	Pom. porządkowe	nie dotyczy		
112	Przedsionek	nie dotyczy		
113	WC męski	nie dotyczy		
114	Przedsionek	nie dotyczy		
115	WC damski	nie dotyczy		
116	Komunikacja	Zbić tynki pasami szerokości około 30 cm, w miejscach zawilgoceń i wykonać tynki renowacyjne na długości około 15 mb pozostałe jak pom. 103	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	jak pom. 103

PARTER (CZ. NOWSZA)

201	Wiatrołap	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
202	Pokój ochrony	nie dotyczy		
203	Pokój migratorów	nie dotyczy		
204	Pokój migratorów	nie dotyczy		
205	Pokój referendarzy	nie dotyczy		
206	Pokój migratorów	nie dotyczy		
207	Pokój sędziego	nie dotyczy		
208	Komunikacja	nie dotyczy		
209	Klatka schodowa	nie dotyczy		

PARTER (CZ. STARSZA)

301	Pokój migratorów	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	Zerwanie wykładzin dywanowych; wymiana podłoża w miejscu wystąpienia dziury poprzez zbitcie i wypełnienie ubytku betonem na powierzchni ok. 2,0 m ² , powierzchnię podłoża w pomieszczeniu przeszlifować, przeszlifowaną powierzchnię wzmocnić za pomocą dwuskładnikowej masy polimerowo-mineralnej posadzkowa i naprawcza (Masa PC), wykonać wylewkę samopoziomującą, ułożyć wykładzinę PCV (Tarkett, Norma) przez przyklejenie do podłoża z wywinieciem cokołu wysokości 10cm na ścianę; pas przyścienny szerokości około 30 cm razem z cokolikiem w innej tonacji koloru. Kolor jasny – bezowy (ostateczna kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem).	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
302	Pokój referendarzy	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 130 i 160 cm	Zerwanie wykładzin dywanowych; wymiana zniszczonego podłoża na całej powierzchni; wykonać nowe podłoże, na nowym podłożu betonowym wykonać wylewkę samopoziomującą, ułożyć wykładzinę PCV (Tarkett, Norma) przez przyklejenie do podłoża z wywinieciem cokołu wysokości 10cm na ścianę; pas przyścienny szerokości około 30 cm razem z cokolikiem w innej tonacji koloru. Kolor jasny (ostateczna kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem).	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
303	Pokój referendarzy	jak pom. 301 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 220 cm	jak pom. 301	jak pom. 301
304	Pokój migratorów	jak pom. 301 Deski odbojowe szerokości 30	jak pom. 301	jak pom. 301

		cm i długości 90,120 i 90 cm		
305	Pokój odbioru książ wieczystych	Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 130 cm jak pom. 301	jak pom. 301	jak pom. 301
306	Pokój migratorów	jak pom. 301 (uzupełnić powłoki tynkarskie obitej krawędzi ścianki działowej wydzielenia pom. 307) Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 120 i 70 cm	jak pom. 501 (stwierdzono wystąpienie dwóch dużych dziur; naprawić podłogę na powierzchni ok. 5,00 m ²)	jak pom. 301
307	WC	bez zmian		
308	Pokój migratorów	jak pom. 301 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 240,220, 80cm	jak pom. 501 (stwierdzono wystąpienie dwóch dziur; naprawić podłogę na powierzchni ok. 4 m ²)	jak pom. 301
309	Pom. porządkowe	bez zmian		
310	Przedśionek	bez zmian		
311	WC męski	bez zmian		
312	Przedśionek	bez zmian		
313	WC damski	bez zmian		
314	Komunikacja	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrabanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
315	Klatka schodowa	jak pom. 314	jak pom. 314	jak pom. 314

I PIĘTRO (CZ. NOWSZA)

401	Pokój migratorów	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 350 cm	Zerwanie wykadzin dywanowych; powierzchnię podłoża przeszlifować, przeszlifowaną powierzchnię wzmocnić za pomocą dwuskładnikowej masy polimerowo-mineralnej posadzkowa i naprawcza (Masa PC), wykonać wylewkę samopoziomującą, ułożyć wykładzinę PCV (Tarkett, Norma) przez przyklejenie do podłoża z wywinieniem cokołu wysokości 10cm na ścianę; pas przysięenny szerokości około 30 cm razem z cokolikiem w innej tonacji koloru. Kolor jasny – bezowy (ostateczna kolorystyka uzgodnić z użytkownikiem.	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
402	Pokój migratorów	jak pom. 401 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 2*250 cm	jak pom. 401	jak pom. 401
403	Pokój kierownika	jak pom. 401	Zerwanie wykadzin dywanowych; powierzchnię podłoża przeszlifować, przeszlifowaną powierzchnię wzmocnić za pomocą dwuskładnikowej masy polimerowo-mineralnej posadzkowa i naprawcza (Masa PC), wykonać wylewkę samopoziomującą, ułożyć nowa wykładzinę dywanową (płyty 50*50 cm) przez przyklejenie do podłoża z zamocowaniem listw przyściennych.	jak pom. 401
404	Sekretariat	jak pom. 401	jak pom. 401	jak pom. 401
405	Pokój migratorów	jak pom. 401 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 120 cm	jak pom. 401	jak pom. 401
406	Pokój referendarzy	jak pom. 401	jak pom. 401	jak pom. 401

407	Komunikacja	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
408	Klatka schodowa	jak pom. 314	jak pom. 314	jak pom. 314

I PIĘTRO (CZ. STARSZA)

501	Pokój migratorów	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań. Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 100,270,100 i 120 cm	Zerwanie wykładzin dywanowych; wymiana podłoża w miejscu wystąpienia dziury poprzez zbitcie i wypełnienie ubytku betonem na powierzchni ok. 2,0 m ² , powierzchnię podłoża w pomieszczeniu przeszlifować, przeszlifowaną powierzchnię wzmocnić za pomocą dwuskładnikowej masy polimerowo-mineralnej posadzkowa i naprawcza (Masa PC), wykonać wylewkę samopoziomującą, ułożyć wykładzinę PCV (Tarkett, Norma) przez przyklejenie do podłoża z wywinięciem cokołu wysokości 10cm na ścianę; pas przysięenny szerokości około 30 cm razem z cokolikiem w innej tonacji koloru. Kolor jasny – bezowy (ostateczna kolorystyka uzgodnić z użytkownikiem.	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
502	Pokój referendarzy	jak pom. 501 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 150,150 cm	jak pom. 501 (stwierdzono wystąpienie dwóch dużych dziur; naprawić podłoża na powierzchni ok. 5,0 m ²)	jak pom. 501

503	Pokój referendarzy	jak pom. 501 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 150 i 150 cm	jak pom. 501 (nie stwierdzono wystąpienia dziur)	jak pom. 501
504	Pokój migratorów	jak pom. 501	jak pom. 501 (stwierdzono wystąpienie dwóch dziur; naprawić podłoże na powierzchni ok. 4,00 m ²)	jak pom. 501
505	Pokój referendarzy	jak pom. 501 dodatkowo wykonać fartuch z glazury dł 150*150 cm	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	jak pom. 501
506	Pokój migratorów	jak pom. 501 501 Deski odbojowe szerokości 30 cm i długości 120,120,120,120 cm	jak pom. 501 (stwierdzono wystąpienie czterech dużych dziur; naprawić podłoże na powierzchni ok. 5,0 m ²)	jak pom. 501
507	Pokój migratorów	jak pom. 501	jak pom. 501 (nie stwierdzono wystąpienia dziur)	jak pom. 501
508	Pom. porządkowe	bez zmian		
509	Przedsiónek	bez zmian		
510	WC męski	bez zmian		
511	Przedsiónek	bez zmian		
512	WC damski	bez zmian		
513	Komunikacja	Zeskrobanie uszkodzonych powłok malarskich, wyrównanie ubytków szpachlowań . Przygotowanie powierzchni poprzez skrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i nierówności, gruntowanie powierzchni ścian. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	bez zmian, ewentualna wymiana kilku sztuk uszkodzonych płytek (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	Przygotować powierzchnię stropów poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnić ubytki i nierówności, wykonać dwukrotne szpachlowanie, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
514	Klatka schodowa	jak pom. 314	bez zmian (przesłonić w trakcie malowania ścian i stropu)	jak pom. 314

Projektant :

mgr inż. Mirosław Burta
upr. BP. 4224/1/2/84

6.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA MIGRACJI KSIĄG WIECZYSTYCH W SIEDLCACH PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 31

Lokalizacja : ul. Kazimierzowska 31
08-110 Siedlce

Inwestor: Sąd Okręgowy
w Siedlcach, ul Sądowa 2
08-100 Siedlce

Branże : Architektoniczno-budowlana

Projektant :

mgr inż. Mirosław Burta
uprawnienia BP 4224/1/2/84

6.1 OPIS TECHNICZNY

Informacja została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

6.1.1 Zakres robót budowlanych dotyczy wykonania remontu pomieszczeń budynku usytuowanego w Siedlcach przy ulicy Sienkiewicza.

6.1.2 Na terenie działki znajduje się budynek Ośrodka Migracji Książ Wieczystych.

6.1.3 Elementy zagospodarowania terenu występujące na działce nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6.1.4 Szczególne warunki bezpieczeństwa należy zachować przy realizacji robót związanych ze szpachlowaniem ścian

6.1.5 Instruktaż pracowników realizujących rozbudowę budynku należy prowadzić zgodnie z :

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z dnia 06 lutego 2003r.)

6.1.6 Przy wykonywaniu robót wymienionych wyżej należy zachować ostrożność, dodatkowo należy dokonać wygradzenia stref bezpieczeństwa w celu zapobieżenia wstępu osób postronnych .

7.0 RYSUNKI

7.1 Rzut piwnic i parteru

7.2 Rzut parteru i I-piętra

7.3 Rzut I-piętra i poddasza