

Załącznik nr 1

(do Zaproszenia do złożenia oferty
nr 1 do umowy)

Znak sprawy: ZP.262.21.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie napraw w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 i w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

1. Naprawa podłogi w pok. 230 w budynku SR Sokołów Podlaski.

Powierzchnia pokoju 24 m².

1) Parametry techniczne nowej wykładziny:

- a) Wykładzina PVC w płytkach;**
- b) Heterogeniczna;**
- c) Grubość całkowita ISO 1765 – min. 2,5 mm;**
- d) Grubość warstwy użytkowej ISO1765 - min 0,7 mm;**
- e) Klasa antypoślizgowości DIN 51130 – min. R 9;**
- f) Klasyfikacja obiektowa / EN ISO 10874/ - min. 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu;**
- g) Klasyfikacja przemysłowa /EN ISO 10874/ - min 43 Intensywne natężenie ruchu;**
- h) Reakcja na ogień EN 13501- Bfl-s1.**

2) W ramach realizacji zamówienia Oferent będzie zobowiązany:

- a) dostarczyć wykładzinę do miejsca montażu;**
- b) zabezpieczyć miejsce wykonywania prac;**
- c) wynieść meble z pokoi, w których wykonywane będą prace na korytarz lub do pomieszczeń przyległych;**
- d) zdemontować starą wykładzinę dywanową i cokoliki przyścienne;**
- e) przygotować podłoże w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowej wykładziny (usunięcie starego kleju, szlifowanie i gruntowanie podłoża, wykonanie wylewki itp.);**
- f) zamontować wykładzinę i cokoliki przyścienne o wysokości 8-10 cm;**
- g) zamontować listwę progową;**

- h) wnieść i ułożyć meble w pokojach;
- i) wywieść i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych prac.

2. Naprawa podłogi w pok. 403 w budynku SO Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 31.

Powierzchnia pokoju 24 m².

1) Parametry techniczne nowej wykładziny:

- a) Wykładzina dywanowa, pętlikowa w płatkach 50x50cm;
- b) Skład runa ISO 2424 - BCF poliamid 6;
- c) Włókno barwione w masie;
- d) Ciężar runa ISO 2424 – min. 50 g/m²;
- e) Grubość całkowita ISO 1765 – min. 5,5 mm;
- f) Grubość warstwy użytkowej ISO1765 - min 2,5 mm;
- g) Ilość pęczków – ISO 1763 – min. 1500 szt./dm³;
- h) Klasyfikacja obiektowa EN ISO 1307- min. 33;
- i) Reakcja na ogień EN 13501- Bfl-s1.

2) W ramach realizacji zamówienia Oferent będzie zobowiązany:

- a) dostarczyć wykładzinę do miejsca montażu;
- b) zabezpieczyć miejsce wykonywania prac;
- c) wynieść meble z pokoi, w których wykonywane będą prace na korytarz lub do pomieszczeń przyległych;
- d) zdemontować starą wykładzinę dywanową i cokoliki przyścienne;
- e) przygotować podłoże w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowej wykładziny (usunięcie starego kleju, szlifowanie i gruntowanie podłoża, wykonanie wylewki itp.);
- f) zamontować wykładzinę i cokoliki przyścienne o wysokości 8-10 cm;
- g) zamontować listwę progową;
- h) wnieść i ułożyć meble w pokojach;
- i) wywieść i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych prac.

3. Naprawa podłogi w pok. 401 - poczekalnia w budynku SO Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 31.

Powierzchnia pokoju 25 m².

Nazwa nowej wykładziny dywanowej - Auta Cars Disney szara.

W ramach realizacji zamówienia Oferent będzie zobowiązany:

- a) dostarczyć wykładzinę do miejsca montażu;
- b) zabezpieczyć miejsce wykonywania prac;

- c) wynieść meble z pokoi, w których wykonywane będą prace na korytarz lub do pomieszczeń przyległych;
- d) zdemontować starą wykładzinę dywanową;
- e) przygotować podłoże w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowej wykładziny;
- f) zamontować wykładzinę i listwy przypodłogowe;
- g) zamontować listwę progową;
- h) wnieść i ułożyć meble w pokojach;
- i) wywieźć i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych prac.

4. Naprawa części zewnętrznej wejścia głównego i schodów zewnętrznych wyjścia ewakuacyjnego w budynku SO Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 31.

W ramach realizacji zamówienia Oferent będzie zobowiązany:

- a) Zdemontować warstwy nawierzchni wejścia głównego i schodów (okładziny gresowe, klej) o pow. ok. 12 m²;
- b) Wykonanie nowej okładziny z płytek gresowych, np. Nowa Gala Quarzite, o wymiarach min. 30x30 cm i gr. min. 9 mm, o klasie poślizgowej min. R11, mrozoodporne. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Wykonawca przedstawi min trzy propozycje;
- c) Dodatkowo uzupełnić fugowanie na drugich schodach zewnętrznych – ok. 10 mb;
- d) wywieźć i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych prac.