

**Znak sprawy: ZP.262.22.2025**

**Załącznik nr 1**

(do Zaproszenia do złożenia oferty  
nr 1 do umowy)

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Wykonanie naprawy oznaczeń ostrzegawczych i zabezpieczeń antypoślizgowych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2**

**1. Naprawa oznaczeń kontrastowych na drzwiach i przeszkleniach.**

Łączna szerokość przeszkleń – ok. 100 mb.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:

- 1.1.** Usunąć starą taśmę i przygotować podłoże do montażu,
- 1.2.** Na całej szerokości przeszklenia nakleić **dwa** pasy (o szerokości 10 cm), jeden na wysokość 90 cm, drugi - 130 cm (wysokość dołu taśmy mierzona od poziomu posadzki). Pasy należy nakleić na **obu** stronach przeszklenia. Należy zastosować taśmę oznaczeniową do linii, żółtą, samoprzylepną, z PCV, o szer. 100mm,
- 1.3.** W ramach prac należy również zdemontować i ponownie przymocować do drzwi przeszkadzające w montażu taśmy wszelkie oznaczenia i informacje.

**2. Naprawa oznaczenie krawędzi schodów wewnątrz budynku pasami kontrastującym.**

Łączna szerokość krawędzi schodów – ok. 300 mb.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:

- 2.1.** Usunąć stare oznaczenia wykonane z taśmy PCV – o szer. 5 cm. i przygotować podłoże do malowania nowych oznaczeń.
- 2.2.** Oznaczenia wykonać na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów. Jeżeli bieg schodów wynosi 3 i mniej stopni oznaczenia wykonać na każdym ze stopni.
- 2.3.** Na całej szerokości stopnia wykonać oznaczenia farbą dwuskładnikową Dampshield Q124 + P101 w kolorze żółtym.
- 2.4.** Wykonać dwa pasy po 5 cm umieszczone zarówno na krawędzi poziomej, jak i krawędzi pionowej stopnia

**3. Naprawa osłon maskujących z folii na szybach drzwiowych i okiennych.**

Łączna powierzchnia przeszkleń do osłony – ok. 27 m<sup>2</sup>.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:

- 3.1.** Usunąć stare osłony z folii (mocowanie na klej) i przygotować podłoże do zamontowania nowej folii.

- 3.2. Przykleić jednostronnie osłony z folii elektrostatycznej, matowej, szronionej,
- 3.3. W ramach prac należy również zdemontować i ponownie przymocować do drzwi przeszkadzające w montażu folii wszelkie oznaczenia i informacje.

#### **4. Naprawa zabezpieczenia antypoślizgowego na schodach zewnętrznych.**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:

- 4.1. Usunąć stare zabezpieczenie antypoślizgowe i przygotować podłoże do zamontowania nowego zabezpieczenia.
- 4.2. Na schodach od strony ul. Piłsudskiego przykleić na każdej nastopnicy po dwa pasy taśmy antypoślizgowej bezbarwnej, zewnętrznej, przezroczystej – łącznie ok. 100 mb taśmy.
- 4.3. Na schodach od strony ul. B-pa Świrskiego:
  - 4.3.1. przymocować na klej i wkręty nakładki antypoślizgowe na schody. COBAGriP Stair Tread – 16 szt. o wymiarach 1,3 m x 0,34 m,
  - 4.3.2. przymocować na wkręty i taśmę dwie gumowe ażurowe wycieraczki wys. 16 - 22 – jedna o łącznej pow. 1,5 m x 1,5 m, druga o łącznej pow. 2,8 m x 2,3 m.