

**Znak sprawy: G.262.12.2026**

**Załącznik nr 1**

(do Zaproszenia do złożenia oferty  
nr 1 do umowy)

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **„Montaż wodomierza i wymiana kaloryfera w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”**

#### **1. Montaż wodomierza.**

Zadanie będzie polegało na montażu wodomierza do podlewania terenów zielonych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3. W ramach zadania należy wykonać demontaż: 6 mb starej instalacji i jednego zaworu czerpalnego oraz montaż: 50 mb nowej instalacji wewnątrz budynku, wodomierza i dwu zaworów czerpalnych na zewnątrz obiektu. Nowa instalacja zostanie podłączona do istniejącej instalacji wodociągowej w budynku.

Wykonawca uzgodni ze spółką PUIK Sp z o.o. , ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski typ i rodzaj wodomierza oraz warunki odbioru wodomierza . Wodomierz musi mieć możliwość zdalnego odczytu zgodnie z wymogami ww. spółki PUIK Sp z o.o.

Nazwa	j.m	ilość
demontaż instalacji	mb	6
ułożenie nowej instalacji wodnej PP-R 20	mb	50
Przejście p.poż.	szt.	1
kształtki PP-R-20	szt.	30
ruru PP-R 20	mb	50
montaż zaworów 3/4"	szt.	6
zawór odcinający 3/4"	szt.	4
zawór czerpalny 3/4" z końcówką szybko złączki	szt.	2
wodomierz ze zdalnym odczytem z legalizacją	szt.	1

## **2. Wymiana uszkodzonego kaloryfera w pok. 229.**

Zadanie będzie polegało na wymianie uszkodzonego kaloryfera na kaloryfer Purmo C 22 600x1400, biały , zasilanie boczne, rozstaw 55 cm.

### W załączeniu:

- 1) Pismo nr ZW-22/81/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. spółki PUIK Sp z o.o.
- 2) Schemat montażu wodomierza

### Osoba sporządzająca:

Pan Cezary Ciećko

Główny Specjalista SO w Siedlcach