

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ CCTV					
1	KNR AL-01	Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.1	0501-02 z.o 3.2.				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR AL-01	Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.1	0501-01 z.o 3.2.				
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2 MONTAŻ URZĄDZEŃ CCTV					
3	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - montaż dodatkowych dysków twardej w istniejącym rejestratorze	szt.		
d.2	0503-04				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.2	0501-02 z.sz. 3.3	Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.			
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR AL-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową	szt.		
d.2	0505-01				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR AL-01	Montaż głowicy obrotowej zewnętrznej	szt.		
d.2	0504-02				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR AL-01	Montaż zasilacza głowicy obrotowej 24V	szt.		
d.2	0112-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR AL-01	Montaż uchwytu narożnego pod istniejącą i nową głowicę obrotową	szt.		
d.2	0501-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.2	0501-01				
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR AL-01	Montaż zasilacza kamer wewnętrznych 12V 8A	szt.		
d.2	0112-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód OMY 2x1,5	m		
d.2	0212-01				
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
12	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód UTP kat5e	m		
d.2	0212-01				
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
13	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód RG59	m		
d.2	0212-01				
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
14	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDYp 3x2,5	m		
d.2	0212-01				
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNR 508/9908/2	Montaż Listew PCW Listwa instalacyjna 35x14	m		
d.2					
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
16	KNR-W 5-08	Montaż kompletnej rozdzielni elektrycznej natynkowa 12 modułów	szt.		
d.2	0405-02				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B 10A 7	szt szt	7.00	
				RAZEM	7.00
18 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B 16A 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20 d.2	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 11	linia linia	11.00	
				RAZEM	11.00
21 d.2	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 1	linia linia	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.2	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu TVU 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00